

ZESTAWIENIE ROBÓT I PRZEDMIARY

ZAKRES ROBÓT:

Obmiar przyjęto z mapy geodezyjnej

1. Niwelacja terenu (2433m²)
2. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.II-IV na głębokość 25-30cm (585m²)
3. Wykonanie podłoża (585m²)
4. Wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem (585m²)
5. Obrzeża trawnikowe granitowe i ławy (237m)
6. Chodniki z płyt granitowych (585m²)
7. Przegląd i czyszczenie istniejących studni i sieci deszczowych, wykonanie miejscowych odkrywek przewodów kanalizacji deszczowej w celu ustalenia stanu technicznego. Długość sieci z mapy (174,00mb.)
8. Przegląd studni (16 szt.)
9. Odpływy z rur spustowych podlegające wymianie (99,00mb)
10. Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych, rurociągi (148.00mb)
11. Studnie plastikowe 425mm (12 szt.)
12. Wpusty deszczowe (12 szt.)
13. Odbudowa muru ceglanego 1,5m (32mb)

PARAFIA RZYM.-KAT.

p.w. Św. Jadwigi

87-730 NIESZAWA

tel. 054 283 81 16

Diecezja Włocławska



Grzegorz Mołewski
PROBOSZCZ